



УТВЕРЖДАЮ: *[Signature]* 2023 года

Благоустройство общественной территории детский городок дер. Пайтовская, Вельский район, Архангельская область
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(локальная смета)

Детский городок, благоустройство
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____

Сметная стоимость строительных работ 560,18 тыс руб

Средства на оплату труда 471,211 тыс руб

Сметная трудоемкость 0,917 тыс руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 71,73 чел. час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы в базисных ценах, руб			Общая стоимость в базисных ценах, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин		Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-лы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-лы	на единицу			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
подготовка территории															
1	ФЕР01.01.012.01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы/экскаваторами с ковшем вместимостью, 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,1851	1 894,66 43,06	1 849,43 212,36	2,17	350,70	7,97	342,33 39,31	0,40	4,86	0,9	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИР/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш норма ИР для районов прир КС СМР=1,01	4 518,12
Объем=185,1/1000															
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИР/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61															
Земельные работы, выполняемые механизированным способом															
1-3-3 Затраты труда рабочих (ср.3.3) чел час															
91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час															
4,86 8,86 7,97															
0,9 8,86 7,97															
2,25 79,07 13,50															
0,42 79,07 13,50															
33,21 33,21 5,67															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	91.01.05-18	Экскаваторы одноковшовые электрические на пусечном ходу, емкость ковша 2,5 м3	маш.час	6,74 1,25	248,00	248,00	248,00	310,00	310,00	310,00					
	02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,02 0,0037	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	0,40					
2	ФССПг-03-21-01-006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 6 км	1 т груза	212,865	7,64	7,64	1 626,29	1 626,29	0	0					17 427,49
Объем=185,1*1,15															
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал: Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61															
Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01															
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)															
3	ФЕР27-04-016-04 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство прокладки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,126	778,31 219,94	557,59 51,27	0,78	98,07	27,71	70,26 6,46	0,10	27,7	3,49		1 944,33
Объем=(435-309)/1000															
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал: Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61															
Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01															
Автомобильные дороги															
	1-2-2	Затраты труда рабочих (гр 2,2)	чел.час	27,7 3,49	7,94 7,94	79,07	27,71	27,71							
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,52 0,32	79,07	79,07	25,30	25,30							
	91.08.03-029	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	маш.час	1,02 0,13	331,98	331,98	43,16	43,16							
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,3 0,04	65,71	11,60	2,63	2,63							
	08.1.02.11-0001	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,00013 0	5 989,00	5 989,00	0,00	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	ФССП-01.7.12.05-0163 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Полотно иппотрибное для дорожного строительства поверхностной плотности 160 г/м2	10 м2	12,6	62,76	790,78	62,76	790,78	790,78	0	790,78	0	0	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01	8 474,08
Объем= 126/10															
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61															
Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01															
Автомобильные дороги															
5	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,252	5 459,07 173,23	5 268,76 267,67	17,08	1 375,69	43,65	1 327,73 67,45	4,31	21,6	5,44	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01	17 647,06
Объем=(435-309)*0,27/100															
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61															
Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01															
Автомобильные дороги															
1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2.3)															
чел.час 21,6 8,02 43,63 43,63															
5,44 8,02															
91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт(108 л.с.) маш.час 2,59 79,07 51,40 51,40															
0,65 13,50 8,78															
91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт маш.час 2,3 123,00 71,34 71,34															
(155 л.с.) 0,58 13,50 7,83															
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 2,46 89,99 55,79 55,79															
0,62 10,06 6,24															
91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, маш.час 12,21 364,07 1 121,34 1 121,34															
масса 30 т 3,08 13,50 41,58															
91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л маш.час 1,04 110,00 28,60 28,60															
0,26 11,60 3,02															
01.7.03.01-0001 Вода м3 7 2,44 4,30 4,30															
1,764															

1	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ФСЦ-02.2.05.04-1757 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 200, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	18,9	88,60	88,60	88,60	88,60	1 674,54	1 674,54	0	0	0	0	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01	17 944,54
Объем= 126*0,15																
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61																
Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01																
Автомобильные дороги																
7	ФСЦ-02.2.05.04-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень правыйный, фракция 5-20 мм	м3	6,3	183,70	183,70	183,70	183,70	1 157,31	1 157,31	0	0	0	0	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01	12 401,85
Объем= 126*0,05																
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61																
Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01																
Автомобильные дороги																
Монолитная железобетонная плита																
Установка бортовых камней																
резинное покрытие покрытия Сэндвич(10+10 мм) с EPDM(каучуковой крошкой), крошку производства Гранулос.																
троллей																
Раздел 2. Ограждения																

1	31	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 шт	0,38	3 968,08 304,01	3 430,97 281,18	233,10	1 507,87	115,52	1 303,77 106,85	88,58	35,64	13,54	0	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Министрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01	20 447,71	
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал: Архангельская область базовый район, Министрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01																	
Строительные металлические конструкции																	
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)																	
чел.час 35,64 8,53 115,50 115,50																	
13,54 8,53																	
91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобиле, маш.час 10,93 138,54 574,94 574,94																	
глубина бурения 3,5 м 4,15 1,60 48,14 48,14																	
91.14.01-002 Автобетоносмесители, объем барабана 5 м3 маш.час 10,74 173,51 707,92 707,92																	
4,08 13,50 55,08 55,08																	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,81 65,71 20,37 20,37																	
0,31 11,60 3,60 3,60																	
11.1.03.01-0001 Бруски деревянные, размер 50х50 мм м3 0,13975 1 668,00 88,57 88,57																	
0,0531																	
32	ФССП-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	3,42	665,00	665,00	665,00	2 274,30	2 274,30	2 274,30	2 274,30	2 274,30	0	0	0	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Министрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01	24 371,62
Объем=0,09*38																	
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал: Архангельская область базовый район, Министрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01																	
Строительные металлические конструкции																	

1	33	ФЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 N8876/пр	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	3,7	80,59 60,65	19,94 7,89			298,18	224,41	73,77 29,19		7,11	26,31	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01	8 087,01
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал: Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01																
Строительные металлические конструкции																
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)																
чел.час 7,11 8,53 224,42 224,42																
26,31 8,53																
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 0,11 65,71 26,94																
0,41 1,60 4,76																
91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт 0,57 22,29 47,03																
2,11 11,60 24,48																
34	ФСЦ-08.1.06.02-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 N8876/пр	Панели сварные, в комплекте со столбом и крелеком, покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100x50 мм, Высота 203 см	м	92,5	321,97	29 782,23	321,97	29 782,23				29 782,23	0	0	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01	319 149,35
Объем=37*2,5																
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал: Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																
Раздел 3. Спортивное оборудование и детский городок																

1	35	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Копание лам вручную без крепления для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 1	100 м3	0,013	1 411,80 1 411,80				18,35	18,35			181	2,35	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01	450,29
Объем=(0,312*0,042+0,035*0,08+0,11+0,57+0,046+0,069)/100																
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021. прочие объекты СМР=10,61																
Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01																
Земляные работы, выполняемые ручным способом																
1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)																
чел.час																
181 7,80 18,33 18,33																
36	ФЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,013	9 987,56 4 179,70	1 734,07 260,92		4 083,79	129,97	54,34	22,54 3,39	53,09	490	6,37	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01	2 475,31
Объем=(0,312*0,042+0,035*0,08+0,11+0,57+0,046+0,069)/100																
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021. прочие объекты СМР=10,61																
Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)																
чел.-ч																
490 8,53 54,34 54,34																
6,37 8,53																
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т																
маш.час																
17,61 86,40 19,87 19,87																
0,23 13,50 3,11 3,11																
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т																
маш.час																
0,68 115,40 1,15 1,15																
0,01 13,50 0,14 0,14																
91.06.05-011 Перuzziки, грузоподъемность 5 т																
маш.час																
0,25 89,99 0,00 0,00																
0 10,06 0,00 0,00																
91.07.04-001 Вибраторы глубинные																
маш.час																
24,5 1,90 0,61 0,61																
0,32 0,00 0,00 0,00																
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т																
маш.час																
0,99 65,71 0,66 0,66																
0,01 11,60 0,12 0,12																
01.7.03.01-0001 Вода																
м3																
0,424 2,44 0,01 0,01																
0,0055																
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм																
м2																
7,5 3,62 3,53 3,53																
0,975																
01.7.15.06-0111 Газоды строительные																
т																
0,03 11 978,00 4,79 4,79																
0,0004																
03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная коловая, сорт 1 т																
т																
0,082 734,50 0,81 0,81																
0,0011																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	Т	0,0762	4 455,20	4 455,20						4,46				
	11.1.03.06-0095 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,7	1 056,00	1 056,00						9,61				
	11.2.13.04-0011 Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	65,1	35,53	35,53						30,07				
37	ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,8463	665,00	665,00						881,79				9 449,35
	ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал: Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61														
	Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве															
38	ФЕР06-03-004-08 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	т	0,005	906,80	425,84	408,85	72,21	4,53	2,04	2,13	0,36	42,5	0,21		91,73
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона														
	ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал: Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61														
	Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве															
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	42,5	9,62								2,02			
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,21	9,62											
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,75	115,40	115,40										
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,01	13,50	13,50										
	01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	2,41	65,71	65,71										
			0,01	11,60	11,60										
			8,09	8,10	8,10										
			0,04	0,00	0,00										
			0,007	10 315,01	10 315,01										
			0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
39	ФСЦ-08.4.01.01-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Детали анкерные с резьбой из прямых или круглых стержней	Т	0,005	10 100,00	10 100,00	10 100,00	50,50			50,50	0	0	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01	16	541,17
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал: Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																
40	ФЕР09-08-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,16	1 108,15 375,75	732,40 345,45		177,30	60,12	117,18 55,27	44,05		7,05	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01	4 125,70	
Объем=(2+4+10)/100																
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал: Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61 Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01																
Строительные металлические конструкции																
1-3-0 Затраты труда рабочих (сп 3)																
чел.час 44,05 8,53 60,14 60,14																
7,05 8,53																
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 1,58 65,71 16,43																
0,25 1,60 2,90																
91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт маш.час 28,2 22,29 100,53																
4,51 11,60 52,32																

1	41	ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр сборка "Полубашня", игровая установка, Горка 1500	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	0,51	109,77 107,93	1,84 0,32						55,04	0,94 0,16		11,9	6,07	ФЕР индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=1,01	1 664,64
Объем=51/100																		
ФЕР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к ФЕР-2001, 1 квартал : Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 9351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=1,01																		
Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01																		
Строительные металлические конструкции																		
1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3.5)																		
91,14,02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час																		
91,14,02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час																		
47	О	ФСЦ1-15.1.02.04-0090 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Горка 1500,закладные 5 кг	шт	0	24 647,37		0								0		0	оборудование спортивное оборудование, инвентарь СМР=4,52
оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): спортивное оборудование, инвентарь СМР=4,52																		
Оборудование																		
48	О	ФСЦ1-15.1.02.04-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Горка "Паровозик", прим.	шт	0	14 803,48		0								0		0	оборудование спортивное оборудование, инвентарь СМР=4,52
оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): спортивное оборудование, инвентарь СМР=4,52																		
Оборудование																		
49	О	ФСЦ1-15.1.02.10-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Игровая установка	компл	0	19 777,22		0								0		0	оборудование спортивное оборудование, инвентарь СМР=4,52
оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): спортивное оборудование, инвентарь СМР=4,52																		
Оборудование																		
Уличные тренажеры																		
велопарковка																		
малые архитектурные формы																		
Раздел 4. Наружное освещение																		
фонари																		
ЩИТ																		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах													609,15	4 886,94 308,34	36 758,29	71,73		
Накладные расходы													959,40					
В том числе, справочно:																		
84% ФОТ (от 18,35) (Поз. 35)																		
95% ФОТ (от 646,56) (Поз. 31-33, 40-41)																		
100% ФОТ (от 47,28) (Поз. 1)																		
110% ФОТ (от 60,03) (Поз. 34, 36-39)																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	149% ФОТ (от 145,27) (Поз. 3-7)							216,45							
Сметная прибыль								758,51							
В том числе, справочно:															
45% ФОТ (от 18,35) (Поз. 35)								8,26							
50% ФОТ (от 47,28) (Поз. 1)								23,64							
65% ФОТ (от 60,03) (Поз. 34, 36-39)								39,02							
85% ФОТ (от 646,56) (Поз. 31-33, 40-41)								549,58							
95% ФОТ (от 145,27) (Поз. 3-7)								138,01							
Итого по смете:															
Итого по Строительным работам															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:															
Итого Поз. 1								350,70	7,97	342,33	0,40		0,9		
Накладные расходы 100% ФОТ (от 47,28)								47,28							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 47,28)								23,64							
Итого с накладными и см. прибылью								421,62					0,9		
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное):															
Итого Поз. 2								1 626,29		1 626,29					
Автомобильные дороги:															
Итого Поз. 3-7								5 096,39	71,36	1 397,99	3 627,04		8,93		
Накладные расходы 149% ФОТ (от 145,27)								216,45							
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 145,27)								138,01							
Итого с накладными и см. прибылью								5 450,85					8,93		
Строительные металлические конструкции:															
Итого Поз. 31-33, 40-41								4 313,63	455,09	1 495,66	2 362,88		52,97		
Накладные расходы 95% ФОТ (от 646,56)								614,23							
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 646,56)								549,58							
Итого с накладными и см. прибылью								5 477,44					52,97		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:															
Итого Поз. 34, 36-39								30 849,02	56,38	24,67	30 767,97		6,58		
Накладные расходы 110% ФОТ (от 60,03)								66,03							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 60,03)								39,02							
Итого с накладными и см. прибылью								30 954,07					6,58		
Земляные работы, выполняемые ручным способом:															
Итого Поз. 35								18,35	18,35				2,35		
Накладные расходы 84% ФОТ (от 18,35)								15,41							
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 18,35)								8,26							
Итого с накладными и см. прибылью								42,02					2,35		
Итого								43 972,29					71,73		
Всего с учетом "индекс к ФЕР-2001, 1 квартал, Архангельская область базовый район, Минстрой РФ № 93351-ИФ/09 от 11.03.2021 прочие объекты СМР=10,61"								466 546,00					71,73		
Всего с учетом "Повыш. норма НР для районов прир. КС СМР=1,01"								471 211,46					71,73		
Итого по Оборудованию															
Оборудование:															
Итого Поз. 47-49															
Итого															
Всего с учетом "спортивное оборудование, инвентарь СМР=4,52"								471 211,46					71,73		
Итого															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы								36 758,29							
Машины и механизмы								4 886,94							
ФОТ								917,49							
Накладные расходы								959,40							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Сметная прибыль							758,51							
	Возмещение НДС по упрощенной системе налогообложения (МАТ + (ЭМ-ЗПМ) + НР * 0,182 + СП * 0 + ОБ)*0,2*10,61*1,01							88 966,28							
	ВСЕГО по смете							560 179,74					71,73		

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Сдал: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]